




Tervezett A-A Metszet
M = 1:100

A-A Metszet M=1:100



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<ul style="list-style-type: none">- terv. cserepeslemez tetőfedés- terv. 1 rtg. tetőfólia- terv. tetőléc- terv. ellenléc- hagyományos fa tetőszek.	<ul style="list-style-type: none">- padlástér- 1 rtg. páraáteresztő fólia- fogópár, közte:<ul style="list-style-type: none">terv. 15 cm hőszigetelés- tartó profil + gipszkarton burkolat- felületképzés	<ul style="list-style-type: none">- tervezett padlóburkolat- aljzatbeton- lépésálló hőszigetelés- vasbeton gerendás födém	<ul style="list-style-type: none">- terv. 1 rtg technológia fólia- terv. 15 cm padlástéri hőszigetelés- simított aljzatbeton- vasbeton gerendás födém	<ul style="list-style-type: none">- padlóburkolat (kerámia, parketta)- aljzatbeton- vízszigetelés- aljzatbeton- kavicssterítés- termett talaj	<ul style="list-style-type: none">- tervezett padlóburkolat- aljzatbeton- vasbeton gerendás födém	<ul style="list-style-type: none">- simított aljzatbeton- vízszigetelés- aljzatbeton- kavicssterítés- termett talaj

 EKHION ARCHITECT KFT. <small>4492 Dombrád Kossuth L. utca 117/A. sz.</small>	Építés helye, helyrajzi száma:	4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 37/A. sz. 510 hrsz	Rajz:	TERVEZETT METSZETEK M=1:100	E-3
	Építettő:	Tiszakanyár Község Önkormányzata Dombrádi út 37. sz.			
	Tervező:	Papp Sándorné Fejes Andrea okleveles építőmérnök Kisvárd, Krúdy park 5/B. É-2-15-0201			
	Munka- társ:	Teski Attila - építőmérnök	Terv fajta:	építési engedélyezési terv	Készült: 2016.02 hó